



Sol fini  
Afgewerkte vloer

**-Bij afwijkende hoogtes van de op te hangen delen:**

Wanneer de hoogtes waarop het meubel gehangen wordt afwijken van de hoogtematen weergegeven op dit voorschrift, moet men dit in rekening brengen voor alle hoogtematen.

Voorbeeld: De onderkast wordt op 950mm van de afgewerkte vloer geplaatst i.p.v. 900mm. Andere hoogtematen moeten in dit geval vermeerderd worden met 50mm.

**-Voor posities van de kranen, dient U een technische tekening van het wastafelblad op te vragen.**

**-Au cas où la hauteur déterminée pour la suspension d'un élément ne peut être respectée :**

Si la hauteur à laquelle le meuble sera suspendu diffère de celle préconisée en notice, il faudra adapter en conséquence la hauteur de chacun des éléments du set.

P.e. : si l'armoire est placée à 950 mm du carrelage (sol fini) au lieu de 900 mm, la hauteur de chacun des autres éléments sera majorée de 50 mm.

**-Pour les positions des robinets, veuillez demander les dessins techniques des tablettes.**

Lade boven: M300 Ruimte achter lade=60mm  
Lade onder: M300



Group Nivelles N.V.  
Ambachtsweg 14  
3890 Gingelom  
Tel: +32 (0) 11 68 96 68  
Fax: +32 (0) 11 68 50 86  
Email: info@groupnivalles.com

**GROUP  
NIVELLES**

PROJECT:Q38 74

Tol: +/-2mm

Datum:29/11/2010

A4

Omschrijving: plan water & elektro

Tekenaar:Frederik

Aantal:

Goedkeuring:

Tekening:Q38 74.DWG

Rev.2